

OSO SUPER SE 200 liter



OSO_SUPER_SE_200_4dae274b1aa57.png

Sparer ca. 2.200 liter oppvarmet vann og ca. 150 kWh i året. Med integrert ekspansjonskar, unik OSO løsning

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Pris: kr 10 001

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

Sparer ca. 2.200 liter oppvarmet vann og ca. 150 kWh i året. Med integrert ekspansjonskar, unik OSO løsning

2 kW
3-4 personer
390liter + 50liter per timme varmtvann (40°C)
7,4 timer oppvarmingstid
Ø 580mm Høyde 1300mm Vekt 39kg

? Fullintegrert, fabrikkmontert ekspansjonskar (12 liter) skjult under topplokk.

? Sparer over 2.200 liter vann årlig, tilsvarende 150 kWh, i en normal bolig.

? Ideell for alle boliger med vannmåler / trykkreduksjonsventil.

? Løser problematikken med drypp fra sikkerhetsventilen, til lav merkostnad.

? Skumisolert med "ECO-Foam", ISO 3582 sertifisert. Varmeisolert el. boks.

? Ellers som Super Standard (over).

? Fullintegrert, fabrikkmontert ekspansjonskar (12 liter) skjult under topplokk.

? Sparer over 2.200 liter vann årlig, tilsvarende 150 kWh, i en normal bolig.

? Ideell for alle boliger med vannmåler / trykkreduksjonsventil.

? Løser problematikken med drypp fra sikkerhetsventilen, til lav merkostnad.

? Skumisolert med "ECO-Foam", ISO 3582 sertifisert. Varmeisolert el. boks.

Utvalgte produkter: OSO SUPER SE 200 liter

? Ellers som Super Standard (over).

SE er bygget på Super S plattformen, og er Norges første boligbereder med integrert ekspansjonskar. Mer enn 400.000 husstander har installert vannmåler, i tillegg har et stort antall husstander trykkreduksjonsventil. Til sammen utgjør dette ca. 1/3 av landets boliger, hvor manglende ekspansjonskar medfører ca. 2.200 liter varmtvann tapt pr. år, og ca. 150 kWh bortkastet energi.

Når vann varmes opp, ekspanderer det med ca. 2,8 %. Dette medfører at trykket bygger seg opp (dersom det ikke forekommer tapping) og at sikkerhetsventilen på berederen åpner. Ila. 1 år går store mengder vann og energi tapt. Super SE løser problematikken, og leveres med ferdig montert og fullt integrert/ skjult ekspansjonskar i berederen. Karene er av høyeste kvalitet, fortrykket på 5 bar, og produktet har en merkostnad langt under hva en normal installasjon av ekspansjonskar medfører. Enkelt for rørleggeren og praktisk for brukeren.

Viktige fordeler for brukeren:

Sparer ca. 2.200 liter oppvarmet vann og ca. 150 kWh i året. Ekspansjonssystemet skjules i sin helhet under det isolerte topplokket. Løser problematikken med drypp fra sikkerhetsventilen ved ekspansjon av varmtvann. Hele systemet er fabrikkmontert.

Produktark

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.